

โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อเทศบาล

สถานที่ก่อสร้าง ถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด หมู่ที่ 5 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลชะรัด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานป้าย								
	- เสาค้ำขนาด 0.22X0.22X6.00 ม.	4.00	ต้น	2,032.68	8,130.72			8,130.72	
	- ค่าตอกเสาค้ำ	1.00	รายการ			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.22X0.22 ม.	4.00	ต้น			200.00	800.00	800.00	
	- ชุดรื้อพื้นถนนคอนกรีตและชุดดินฐานราก	2.05	ลบ.ม.			275.00	563.75	563.75	
	- ทราดยาบรองพื้น	0.28	ลบ.ม.	373.83	104.67	91.00	25.48	130.15	
	- คอนกรีตทราดยาบ 1:3:5	0.23	ลบ.ม.	1,540.00	354.20	398.00	91.54	445.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.58	ลบ.ม.	1,690.00	2,670.20	498.00	786.84	3,457.04	
	- งานแบบหล่อคอนกรีตและคร่าวยึดแบบหล่อ	0.25	ตร.ม.	245.00	61.25	133.00	33.25	94.50	
	- ตะปู	0.06	กก.	35.82	2.24		-	2.24	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 # 0.10 ม.	115.44	กก.	21.36	2,465.80	3.41	393.65	2,859.45	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.46	กก.	37.38	129.45		-	129.45	
	รวมค่างานฐานป้าย							41,613.04	
2	โครงเสาป้าย								
	- แผ่นเหล็กขนาด 0.20X0.20 หนา 10มม.	4.00	แผ่น	70.00	280.00		-	280.00	
	- แผ่นเหล็กสามเหลี่ยม ขนาด 0.075X0.15 หนา 10มม.	16.00	แผ่น	35.00	560.00		-	560.00	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด ศก. 60 มม. หนา 3.2 มม.	162.72	กก.	41.35	6,728.97	10.00	1,627.20	8,356.17	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด ศก. 48.6 มม. หนา 2.3 มม.	924.60	กก.	39.52	36,542.06	10.00	9,246.00	45,788.06	
	- ทาสีกันสนิมเหล็ก	49.50	ตร.ม.	40.00	1,980.00	38.00	1,881.00	3,861.00	
	รวมค่างานโครงเสาป้าย							58,845.23	


