

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ 14-035 สายต้นสำน - หลังสำน หมู่ที่ 3
 ตำบลชะรัด กว้าง 4.00เมตร ยาว 574เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลชะรัดกำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ตร.ม.	2,296.00	11.16	25,623.36	1.3822	35,416.60	35,416.60
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	114.80	551.06	63,261.68	1.3822	87,440.29	87,440.29
	1.3 งานไหล่ทางหินคลุก เกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	114.00	318.35	36,291.90	1.3822	50,162.66	50,162.66
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้เหล็กเสริม)	ตร.ม.	2,296.00	431.00	989,576.00	1.3822	1,367,791.95	1,367,791.95
	2.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	44.00	153.00	6,732.00	1.3822	9,304.97	9,304.97
	2.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	184.00	153.00	28,152.00	1.3822	38,911.69	38,911.69
	2.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	574.00	56.00	32,144.00	1.3822	44,429.44	44,429.44
3	3.1 งานสีขาว กว้าง 0.10	ตร.ม.	114.80	280.45	32,195.66	1.3822	44,500.84	44,500.84
	3.2 งานสีเหลือง กว้าง 0.10	ตร.ม.	14.35	280.45	4,024.46	1.3822	5,562.61	5,562.61
4	4.1 งานท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 1.00 เมตร	ท่อน	16.00	3,090.24	49,443.89	1.3822	68,341.34	68,341.34
	4.1 งานท่อ คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร	ท่อน	8.00	1,360.82	10,886.57	1.3822	15,047.42	15,047.42
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
					1,278,331.52	TOTAL		1,766,909.81

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,766,802.46
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน	1,766,000.00
--------------------------	-------------------------------------	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่

2,296.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

769.16 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายชาครินทร์ ยิ่งยืน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายสันติชัย รัตนวิเชียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายวรพจน์ เพชรแดง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน